


**প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ**

- ১) প্রকল্পের নাম: বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, সুনামগঞ্জ (প্রথম সংশোধিত)।
- ২) একনেকে অনুমোদনের তারিখ: ০৪/১১/২০১৮
- ৩) অনুমোদিত ডিপিপি মূল্য: ১১০৭৮৭.৯৮ লক্ষ
- ৪) অনুমোদিত আরডিপিপি মূল্য: ১০৯৪১৭.০৩ লক্ষ
- ৫) প্রকল্পের মেয়াদ: নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৫।
- ৬) জমির পরিমাণ: ৩৫.০০ একর
- ৭) মোট ভবন সংখ্যা: ২৬ টি
- ৮) ভবনের নাম, তলা ও আয়তন:

ক্রমিক	ভবনের নাম	তলা	আয়তন (বর্গফুট)
০১	হাসপাতাল ভবন	০৮	৮৮৯৮৩৫.০০
০২	একাডেমিক ভবন	০৯	২৩৩৩৪৬.০০
০৩	ছাত্র হোস্টেল ভবন	০৮	৯৩৪২৭.০০
০৪	ছাত্রী হোস্টেল ভবন	০৮	৯৩৪২৭.০০
০৫	ইন্টার্ন ডক্টর'স ডরমিটরি (পুরুষ)	০৬	৫১০৩০.০০
০৬	ইন্টার্ন ডক্টর'স ডরমিটরি (মহিলা)	০৬	৫১০৩০.০০
০৭	সিঙ্গেল ডক্টর'স বাসভবন (পুরুষ / মহিলা)	১০	৫০১৮০.০০
০৮	স্টাফ নার্সেস ডরমিটরি ভবন	০৬	২০২৩৫.০০
০৯	ইমারজেন্সি স্টাফ ডরমিটরি ভবন (পুরুষ)	০৬	১৯৯৪৮.০০
১০	ইমারজেন্সি স্টাফ ডরমিটরি ভবন (মহিলা)	০৬	১৯৯৪৮.০০
১১	নার্সিং কলেজ একাডেমিক ভবন	০৬	৭১৫৮৮.০০
১২	স্টুডেন্ট নার্স হোস্টেল ভবন	০৮	৭৮৯৬০.০০
১৩	অডিটোরিয়াম ভবন	০৪	৩৩০৫৯.০০
১৪	টিচিং মর্গ এবং মর্চুরারি ভবন	০২	৫২৫৫.০০
১৫	লাব্রি ভবন	০৩	১৫৩৬০.০০
১৬	মসজিদ	০৪	১১৮৭৬.০০
১৭	প্রিন্সিপাল ও ডিরেক্টরের বাসভবন	০৫	১০৫১৯.০০
১৮	গ্যারেজ ও পাবলিক টয়লেট	০১	২০৪৭.০০
১৯	সাবস্টেশন ও জেনারেটর ভবন-এ	০২	৬০১৮.০০
২০	সাবস্টেশন ও জেনারেটর ভবন-বি	০২	৬০১৮.০০
২১	সাবস্টেশন ও জেনারেটর ভবন-সি	০২	৬০১৮.০০
২২	গেট ও সিকিউরিটি পোস্ট-১	০১	৮০৫.০০
২৩	গেট ও সিকিউরিটি পোস্ট-২	০১	৮০৫.০০
২৪	গেট ও সিকিউরিটি পোস্ট-৩	০১	৮০৫.০০
২৫	জিমনেশিয়াম ভবন	০২	৬১৬১.০০
২৬	মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভবন/ ইনসিনারেটর ভবন	০১	১২০০.০০

- ৯) রাস্তা: ৩৩১৫ মিটার।
- ১০) কালভার্ট: ০৩টি
- ১১) সীমানা প্রাচীর: ২২২৫ মিটার।
- ১২) স্যুরারেজ ফ্রেটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি): ০১টি।
- ১৩) হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা: ৫০০ টি।
- ১৪) সাব-স্টেশন: ০৪ টি (প্রতিটি ১৬০০ কেভিএ)
- ১৫) ভূমি উন্নয়ন: গড় ভরাট উচ্চতা ১০ ফুট।

  
 ২৪.০৫.২৫  
 (নাজমুল হাসান হিরা)

নির্বাহী প্রকৌশলী

সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ।

## একাডেমিক ভবনের সার-সংক্ষেপ

প্রকল্পের নাম	:	“বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।
টেন্ডার প্যাকেজ	:	SUN/MCH/GOB/WD-2
কাজের নাম	:	বেজমেন্টসহ ৯ (নয়) তলা ভীত বিশিষ্ট ৯ (নয়) তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।
স্থাপত্য নকশা প্রনয়ণ	:	স্থাপত্য বিভাগ- ১০ স্থাপত্য চক্র- ৪ স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা ঢাকা।
কাঠামোগত নকশা প্রনয়ণ	:	গণপূর্ত ডিজাইন বিভাগ- ৩ গণপূর্ত ডিজাইন সার্কেল- ১ পূর্তভবন, সেগুন বাগিচা ঢাকা।
বাস্তবায়নকারী বিভাগ ও অধিদপ্তর	:	গণপূর্ত বিভাগ সুনামগঞ্জ, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	:	1. BBL & DECL (JV) 2. DECL 3. MSCL & BA (JV) 4. AVI International (Pvt) 5. M/S. Amanat Enterprise 6. Rangpur Matal Engineering Ltd. 7. Property Development Ltd.
নির্মাণ ব্যয়	:	৮৩,৮৪,৬৯,৪৪০ টাকা
কাজ শুরুর তারিখ	:	০১/১০/২০১৯
কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	৩০/০৫/২০২৪
ভবনের আয়তন	:	সর্বমোট ফ্লোর এরিয়া ২,৩৩,৪০১ বর্গফুট।
ভীতের ধরণ	:	পাইল ফাউন্ডেশন।
পাইলের সংখ্যা ও ধরণ	:	মোট ৮৪৯ টি আরসিসি প্রি-কাস্ট পাইল, প্রতিটি পাইলের দৈর্ঘ্য ৫০ (পঞ্চাশ) ফুট
ভবনের কলাম সংখ্যা	:	মোট কলাম ১৫০টি।
নির্মিত ভবন	:	আরসিসি কংক্রিট এবং ব্রিকস ম্যাসনারি স্ট্রাকচার।
ভবনের সুবিধাদি	:	বেজমেন্টে ৪৭ টি গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা, ৮টি ডির্পার্টমেন্টসহ ৬টি সংযুক্ত ডির্পার্টমেন্টের প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য মাল্টিপারপাস হল, টিচার্স রুম, টিউটোরিয়াল রুম, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, টিচার্স কমন রুম, ছাত্র-ছাত্রী কমন রুম, এক্সাম হল, ছাত্র-ছাত্রীদের ৩টি লেকচার গ্যালারী, ক্যান্টিন, ব্যাংক, ২ টি প্যাসেঞ্জার লিফট (১৬০০ কেজি), সোলার সিস্টেম (২৫ কি. ওয়াট), ৩টি সিডি সহ অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা।