

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(ত্রাণ কর্মসূচি অধিশাখা-২)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.১৪.০১০.১৯.২০২

তারিখ

০৫ বৈশাখ ১৪২৬ ব.
১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.

বিষয়: গৃহহীনদের জন্য নগদ টাকায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ নির্দেশিকা-২০১৯।

ভূমিকা: ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিধস, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা প্রতি বছর আরো তীব্রতর হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকান্ডসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহহীন হয়ে মানবের জীবন যাপন করে। এক্ষেত্রে ডেউটিন বরাদ্দ করা হলেও বরাদ্দ প্রাপকদের অনেকেরই বাস উপযোগী ঘর নির্মাণের সামর্থ্য থাকে না। গ্রামীণ এলাকায় এখনো অতি দরিদ্র (Hardcore Poor) জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের সামান্য জমি বা ভিটা আছে কিন্তু টেকসই গৃহ নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত টি.আর/ কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের অর্থ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন, এ লক্ষ্যে “গৃহহীনদের গৃহদান” কর্মসূচির অগ্রাধিকার প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার “আমার গ্রাম, আমার শহর” অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামান্য জমি বা ভিটা আছে; কিন্তু টেকসই ঘর নেই তাদের জন্য ৪০০ বর্গফুট জায়গায় (প্রায় এক শতাংশ জমি) রান্নাঘর ও টয়লেটসহ একটি সেমিপাকা টিনশেড গৃহ (দুই কক্ষবিশিষ্ট) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ যেমন সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR) এবং এসডিজি (SDG) অর্জন সহজতর হবে। এ সকল গৃহে ভবিষ্যতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সোলার প্যানেল সংযোজন ও গৃহ সংলগ্ন টয়লেট থাকার ফলে রাত্রিকালে নারী-শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার এ নির্দেশিকা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১। কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- (ক) দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;
- (খ) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য টেকসই গৃহ নির্মাণ;
- (গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
- (ঙ) নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- (চ) গ্রামীণ এলাকায় শহরের সুবিধা প্রদান;
- (ছ) এসডিজি এর ১৩ নং লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস।

অপর পাতা দ্র.



২। কর্মসূচির উপকারভোগী:

গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের অনুকূলে গৃহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

- (ক) দরিদ্র গৃহহীন পরিবার যাদের কমপক্ষে ৪০০ বর্গফুট পরিমাণ জমি রয়েছে অথবা উক্ত পরিমাণ জমি দান/লীজ অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রাপ্ত হয়ে থাকলে সে সকল পরিবার উক্ত কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন।
- (খ) জমির সংস্থান সাপেক্ষে গৃহহীন হিজড়া, বেদে, বাউল, আদিবাসী/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি সম্প্রদায় এ কর্মসূচির আওতায় আসবে।
- (গ) গৃহহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, নদীভাঞ্জনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন পরিবার, বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবার অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

৩। কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

- (ক) ইউনিয়ন পরিষদ এ নির্দেশিকার ৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত ছক মোতাবেক সুবিধাভোগী/ উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে নির্দেশিকার ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- (খ) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকাটির যথার্থতা যাচাই করে অনুমোদন দেবে।
- (গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপকারভোগীদের অনুমোদিত তালিকার কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।
- (ঘ) পিআইসি গঠনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসকের নিকট সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
- (চ) কাজ সম্পাদনান্তে জেলা প্রশাসকগণ বিস্তারিত পরিদর্শন করে সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজের সন্তোষজনক প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনার অফিসে প্রেরণ করবেন এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
- (ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের টি.আর/ কাবিখা-কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের বরাদ্দকৃত নগদ টাকায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।
- (জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে। জেলা প্রশাসক এ অর্থ চাহিদা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী উপ বরাদ্দ প্রদান করবেন।
- (ঝ) উপকারভোগী নির্বাচনের পর উপজেলা কমিটি ২০১৪ সালের টি.আর/ কাবিটা নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক গৃহ নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করবে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়/ হিসাব সমন্বয় ও নিরীক্ষার জন্য বিল ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।
- (ঞ) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের গৃহ নির্মাণ কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (ট) ১৯৮৮ সালের বন্যার বিপদ সীমার উপর পর্যন্ত মাটি ভরাট করে নকশা মোতাবেক ঘরের ভিটি প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে।

৪। উপজেলা কমিটি:

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-	সভাপতি
(২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)-	সদস্য
(৩)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা-	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি-	সদস্য
(৫)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-	সদস্য
(৬)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা-	সদস্য
(৭)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী-	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-	সদস্য
(৯)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা-	সদস্য সচিব।

সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কোঅপ্ট) করতে পারবেন। তবে কমিটিতে কোন মহিলা সদস্য না থাকলে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে যাচাই করে ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।
- (খ) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
- (গ) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ০২ (দুই)টি সভা অনুষ্ঠান করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

৫। জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি:

জেলা কর্তৃক কমিটি জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে।
- (খ) কার্যক্রমের পরিদর্শন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।
- (গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি/ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিতপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।
- (ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ প্রদান করবে।
- (ঙ) কমিটি প্রতিমাসে অন্তত: ০১ (এক) টি সভা করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

৬। বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি:

(১)	বিভাগীয় কমিশনার-	সভাপতি
(২)	পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ-	সদস্য
(৩)	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	সদস্য সচিব।



কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) কর্মসূচির অগ্রগতির মূল্যায়ন ও মাঠ পর্যায়ে কাজের তদারকি।
- (খ) জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন।
- (গ) কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাস অন্তর ০১ (এক) টি সভা করবে।

৭। জাতীয় কমিটি:

- | | |
|---|-------------|
| (১) মাননীয় মন্ত্রী /প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়- | উপদেষ্টা |
| (২) সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়- | সভাপতি |
| (৩) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর- | সদস্য |
| (৪) মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়- | সদস্য |
| (৫) প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ- | সদস্য |
| (৬) প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়- | সদস্য |
| (৭) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ- | সদস্য |
| (৮) প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ- | সদস্য |
| (৯) অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়- | সদস্য সচিব। |

কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) জাতীয় কমিটি গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নজনিত সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।
- (খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (গ) প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৮। ঘরের নকশা/ নমুনা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করতে হবে।

দুই কক্ষবিশিষ্ট বেডরুম (প্রতি রুম- ১০X১০ ফুট)
রান্নাঘর ১টি- (৭X৬ ফুট)
টয়লেট ১টি- (৬X৬ ফুট)

৯। বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহার্য উপকরণের বর্ণনাঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবেঃ

- (১) ঘরের চালের ফ্রেমে মানসম্মত কাঠ ব্যবহার করতে হবে;
- (২) ঘরের চালে গাঢ় নীল রংয়ের উন্নতমানের ডেউটিন (কমপক্ষে ০.৪৬ মিমি পুরু) ব্যবহার করতে হবে;
- (৩) ১ নং ইট ও উন্নতমানের বালি (এফএম ১.২) ব্যবহার করতে হবে;
- (৪) নকশা অনুসারে ঘরের ২' (দুই ফুট) উঁচু পাকা ভিটি করতে হবে;
- (৫) ভালো ব্রান্ডের সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে;
- (৬) সংযুক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী দরজা, জানালা ও বান্দায় উন্নতমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।

অপর পাতা দ্র.



১০। উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত ছক:

নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

ছক

১	উপকারভোগীর নাম	
২	পিতা/ মাতা/স্বামী/ স্ত্রীর নাম	
৩	উপকারভোগীর পেশা	
৪	জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (পরিচয় পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে)	
৫	উপকারভোগীর বয়স	
৬	জমির মালিকানা দলিল	
৭	গ্রাম	
৮	ইউনিয়ন	
৯	থানা/ উপজেলা	
১০	আবেদনকারীর মোট জমির পরিমাণ	
১১	প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য (তফশিল)	মোট জমি.....শতাংশ, দাগ নং.....খতিয়ান নং.. মৌজা.....জে এল নং..... ইউনিয়ন.....থানা/উপজেলা.....
১২	প্রস্তাবিত ভূমির চৌহদ্দি	পূর্বে.....পশ্চিমে..... উত্তরে.....দক্ষিণে.....

সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক মালিকানা সম্পর্কে প্রত্যয়ন:

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমোদন:


১১। নির্দেশিকার পরিবর্তন ইত্যাদি:

সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এ নির্দেশিকার যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে। এ নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়ে যে কোন অস্পষ্টতা দূরীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা অন্য যে কোন বিষয় যা এ নির্দেশিকায় উল্লেখ নেই সে বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা আদেশ দেয়া যাবে।

১২। নির্দেশিকার কার্যকারিতা:

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে জারীকৃত কাবিটা ও টিআর কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুসৃত হবে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নির্দেশিকা জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।


(এ কে এম টিপু সুলতান)
যুগ্মসচিব
(ত্রাণ কর্মসূচি-২অধিশাখা)।

অপর পাতা দ্র.

নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.১৪.০১০.১৯.২০২

তারিখ

০৪ বৈশাখী ১৪২৬ ব.

১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

- ১। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
- ২। বিভাগীয় কমিশনার,.....(সকল)।
- ৩। জেলা প্রশাসক,(সকল)।
- ৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপজেলা নিবাহী অফিসার, (সকল)।

(এ কে এম টিপু সুলতান)

যুগ্মসচিব

(ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা)।

DEPARTMENT OF DISASTER MANAGEMENT
Details Estimate of Construction of Disaster Resilient Houses'

Living at the flow of River. Disaster (River Erosion Area).

Sl.	Description of item	No.	Length(M)	Breadth(M)	Height(M)	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Earthwork in excavation of foundation trenches, including layout, by excavating earth to the lines, grades and elevation as shown in the drawing providing center lines, local bench mark pillars, fixing bamboo spikes and marking layout with chalk powder filling baskets, carrying and disposing of all excavated materials at a safe distance designated by the E-I-C in all types of soils except rocky, gravelly, slushy or organic soil, leveling, ramming, dressing and preparing the base, etc. all complete for an initial excavation depth of 2m and an initial lead not exceeding 20m, including arranging all necessary tools and equipment at work site, etc. complete as per direction of the E-I-C.								
	Main Room	1	18.00	0.60	0.600	6.480	Cum		
	Short wall	1	3.00	0.60	0.600	1.080	Cum		
	Ver- wall	1	10.00	0.60	0.600	3.600	Cum		
	Kitchen	1	12.00	0.60	0.600	4.320	Cum		
	Passage	1	3.00	0.60	0.600	1.080	Cum		
	Plinth	1	6.00	4.50	0.600	16.200	Cum		
		1	4.00	1.80	0.600	4.320	Cum		
		1	1.50	1.50	0.600	1.350	Cum		
						38.430	Cum	160.00	6148.80
2	Brick work with 1st class bricks in cement mortar (1:6) in foundation and plinth with Portland Composite cement (CEM II/AM, 42.5N) and best quality sand (minimum FM1.2), filling the interstices tightly with mortar, raking out joints, cleaning and soaking bricks at least for 24 hours before use, washing of sand, curing for requisite period, etc. all complete as per direction of the E-I-C.								
	Main Room-Long wall	2	6.10	0.38	0.150	0.686	Cum		
	Main Room-short wall	1	3.00	0.25	0.150	0.113	Cum		
	Main Room-Long wall	1	6.10	0.25	0.750	1.144	Cum		
	Main Room-short wall	1	3.00	0.25	0.600	0.450	Cum		
	Ver- wall	2	1.50	0.25	0.750	0.563	Cum		
	Stair	2	0.75	0.25	0.600	0.225	Cum		
	Stair	3	0.25	0.25	0.150	0.028	Cum		
	Passage	2	1.50	0.25	0.750	0.563	Cum		
	Toilet-kitchen	1	6.00	0.25	0.750	1.125	Cum		
	Pillar	10	0.25	0.25	2.700	1.688	Cum		
	Pillar-toilet-kitchen	6	0.25	0.25	2.100	0.788	Cum		
	Pillar-ver	2	0.25	0.25	2.250	0.281	Cum		
						7.652	Cum	5900.00	45146.06
3	125mm brick work with 1st class bricks in cement mortar (1:4) with Portland Composite cement (CEM II/AM, 42.5N) and best quality sand (minimum FM1.2) and making bond with connected walls with uniform width and depth joints, true to vertical and horizontal lines in/c necessary scaffolding, raking out joints, cleaning and soaking the bricks at least for 24 hours before use, washing of sand, curing for requisite period, etc. all complete as per direction of the E-I-C.								
	5" Brick work								
	Main Room-Long wall	2	6.00	2.70	1.000	32.400	sqm		
	Main Room-short wall	3	3.00	2.70	1.000	24.300	sqm		
	Kitchen	1	6.00	0.90	1.000	5.400	sqm		
	Latrine	1	7.32	2.40	1.000	17.568	sqm		
	Deduction - Door	2	0.75	1.80	1.000	-2.700	sqm		
	Window	6	0.90	1.00	1.000	-5.400	sqm		
		1	0.75	1.80	1.000	-1.350	sqm		
						70.218	sqm	950.00	66707.10

[Signature]
 ২৫/১০/১৯
 তাজুল ইসলাম আহমেদ
 সহকারী প্রকৌশলী
 যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 ২০/১০/১৯
 নারায়ণ আহমেদ
 উপসচিব (প্রকৌশল সেল, অতিঃ দায়ঃ)
 দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

4	Supplying and making well matured natural seasoned solid wood works in frames of roof truss of required length and size with wall plates as per design in/c supplying, fabricating, hoisting, scaffolding, fitting and fixing in position with bolts and nuts full complete as per direction of the E-I-C.				
	Wooden work				
	Tie beam	2 x 0.13 x 0.08 x 3.300	0.062	Cum	
	Wall plate (long)	2 x 0.10 x 0.08 x 6.600	0.099	Cum	
	Wall plate (short)	3 x 0.10 x 0.08 x 3.300	0.074	Cum	
	Passage	2 x 0.13 x 0.08 x 1.500	0.028	Cum	
	Ver	2 x 0.13 x 0.08 x 2.400	0.045	Cum	
	Rafter main room	26 x 0.05 x 0.05 x 2.400	0.156	Cum	
	Rafter ver	2 x 0.05 x 0.05 x 2.400	0.012	Cum	
	Kitchen-wall plate	2 x 0.08 x 0.08 x 4.000	0.045	Cum	
		2 x 0.08 x 0.08 x 1.800	0.020	Cum	
	Passage	3 x 0.10 x 0.08 x 1.500	0.034	Cum	
	Rafter kitchen	7 x 0.05 x 0.05 x 1.800	0.032	Cum	
	Purlin	8 x 0.03 x 0.04 x 6.000	0.046	Cum	
		8 x 0.03 x 0.04 x 3.000	0.023	Cum	
	Kitchen	4 x 0.03 x 0.04 x 1.000	0.004	Cum	
		5 x 0.03 x 0.04 x 2.400	0.011	Cum	
	Door frame long	5 x 1.83 x 0.08 x 0.050	0.034	Cum	
	Door frame short	5 x 0.76 x 0.08 x 0.050	0.014	Cum	
	window frame long	6 x 3.80 x 0.08 x 0.050	0.086	Cum	
	Door shutter	5 x 0.76 x 0.03 x 1.800	0.171	Cum	
	Window shutter	6 x 0.90 x 0.03 x 0.900	0.122	Cum	
			1.117	Cum	47935 53539.20
5	Supplying, fitting and fixing 0.46mm thick galvanized iron corrugated sheet (Bangladesh made) roofing fitted and fixed on MS sections with 'J' hook or wooden purlins with screws, limpet washers and putty etc. all complete as per direction of the E-I-C.				
	26 BWG sheet- Main room	2 x 7.00 x 2.40 x 1.000	33.600	sqm	
		2 x 3.00 x 0.65 x 1.000	3.900	sqm	
		1 x 5.00 x 2.70 x 1.000	13.500	sqm	
	Passage	1 x 1.50 x 2.10 x 1.000	3.150	sqm	
	Ver	1 x 3.00 x 2.40 x 1.000	7.200	sqm	
			61.350	sqm	581 35644.35
	Galvanized ridging		15.00	m	300.82 4512.30
6	Screw		6.00	kg	500 3000.00
	Wire nail		10.00	Kg	150 1500.00
7	Minimum 12mm thick cement plaster (1:6) with Portland Composite cement (CEM II/AM, 42.5N) and best quality sand (minimum FM1.2) to wall both inner and outer surface, finishing the corner and edges in/c washing of sand cleaning the surface, scaffolding and curing for the requisite period etc. all complete as per direction of the E-I-C.				
	Plaster		140.44	sqm	160 22469.76
8	White washing three coats over a coat of priming with slacked stone lime mixed with gums, blue. Lime mix prepared at least 12 hours before use, in/c removing the floating materials from the mixture, surface cleaning to free all foreign materials before application of each coat. Applying one vertical and one horizontal wash for each coat and successive coat is to be applied after drying up of previous coat i/c cost of hair brush, providing necessary scaffolding and necessary cleaning the plinth, floors, doors, windows, partitions and ventilators by washing, rubbing as if necessary before and after the wash, polishing the surface with sand paper etc. all complete for all floors i/c cost of all materials as per direction of the E-I-C.				
	Painting-white wash		140.44	sqm	21 2949.16
9	Painting to door and window frames, shutters and any type of MS rod, FI bar, MS box, MS angle grill, gate etc. in two coats with synthetic enamel paint of best quality and approved colour over a coat of priming. Applying one vertical and one horizontal coat.				
	Painting-door window		18.90	sqm	60 1134.00

স্বাক্ষর
২৫/৩/২২
গাজাকরা আহমদ
সহকারী প্রকৌশলী
যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
২৫/৩/২২
নায়লা আহমেদ
উপসচিব (প্রকৌশল সেল, অভিঃ দাঃ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

10	Mass concrete work in foundation or floor with Portland Composite Cement (CEM II/AM, 42.5N), sand (minimum FM 1.20) and 20mm down well graded 1st class/picked brick chips (LAA value not exceeding 38), including shuttering, mixing by concrete mixer machine, casting, laying compacting with mechanical vibrator machine and curing for the requisite period breaking bricks into chips etc. all complete as per direction of the E-I-C. Cylinder crushing strength of concrete should not be less than 10.5Mpa at 28 days of curing (suggested mix proportion 1:3:6). Additional quantity of cement to be added if required to attain the strength at the contractors own cost. Mass concrete in floor (1:3:6) with Portland Composite Cement (CEM II/AM, 42.5N), sand (minimum FM 1.20) and 20mm down well graded 1st class/picked brick chips..					
	C.C in floor	1 × 6.10 × 3.00 × 0.075	1.373	Cum	7126.31	9780.86
11	Manufacturing and supplying of RCC ring of 40mm wall thickness and 1m internal diameter and 0.3m of height including casting, curing for requisite period, fixing in position etc. all complete as per direction of the E-I-C.					
	Latrine (Pan, Ring)	LS				3000.00
12	Carrying contingency	LS				3000.00
Total Amount Tk.=					258531.59	


[Signature]
২৫/৩/১২

সাজাকর আহমদ
সহকারী প্রকৌশলী
যোগ ব্যবস্থাপনা ও জাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
২৫/৩/১২

নায়লা আহমেদ
উপসচিব (প্রকৌশল সেল, জাতিঃ দাঃ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Section A-A'



স্বাঃ হালিমুজ্জোমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা ও গ্রন্থ মন্ত্রণালয়
গবেষণাভিত্তী বাংলাদেশ সরকার

তাজবিকার আহমাদ
সহকারী প্রকৌশলী
দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা ও গ্রন্থ মন্ত্রণালয়
গবেষণাভিত্তী বাংলাদেশ সরকার

স্বাঃ হালিমুজ্জোমান
26/12/2012
26/12/2012





শ্রী সীতা আহমেদ
উপস্থিতি প্রকৌশল স্তর, অতিঃ প্রঃ
সুযোগ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাম মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Said
১৫/১২

শ্রী সীতা আহমেদ
উপস্থিতি প্রকৌশল স্তর, অতিঃ প্রঃ
সুযোগ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাম মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


Said
১৫/১২
উপস্থিতি প্রকৌশল স্তর, অতিঃ প্রঃ
সুযোগ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাম মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার






⊕ Ground Floor Plan


 ২২/২/১৩
 মোঃ মনিরুজ্জামান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জীবন ক্ষয়ক্ষতি
 প্রশাসনিক অধিদপ্তর
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২২/২/১৩
 তাজকিয়া আহমেদ
 সহকারী প্রকৌশলী
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জীবন ক্ষয়ক্ষতি
 প্রশাসনিক অধিদপ্তর
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২২/২
 ১৩
 নায়লা আহমেদ
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সেবা, অতিঃ দাঃ)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জীবন ক্ষয়ক্ষতি
 প্রশাসনিক অধিদপ্তর
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Front Elevation




নামালা আহমেদ
উপস্থিত (হোমাল স্ট্র, ডিঃ দাঃ)
দুইটি ব্যবস্থাপনা ও আর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ: ২৫/৭/১৩
স্বাক্ষর: আহমেদ
সহকারী প্রকৌশলী
দুইটি ব্যবস্থাপনা ও আর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মাহমুদুল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দুইটি ব্যবস্থাপনা ও আর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Side Elevation




১০/১০/১৯
 মোঃ মালিকুল্লাহ মাসুম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০/১০/১৯
 কাজীকরা আহমদ
 সহকারী প্রকৌশলী
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০/১০/১৯
 নাসিমা আহমেদ
 উপসচিব (প্রকৌশল সেবা, জিও দাঃ)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Section A-A'



স্বাঃ মানবিকতা মান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দেখাও ব্যবস্থাপনা ও গ্রাফ মডেলার
গবেষণাকর্মী বাংলাদেশ সরকার

আজহার আলী
সহকারী প্রকৌশলী
দেখাও ব্যবস্থাপনা ও গ্রাফ মডেলার
গবেষণাকর্মী বাংলাদেশ সরকার

আজহার আলী
সহকারী প্রকৌশলী
দেখাও ব্যবস্থাপনা ও গ্রাফ মডেলার
গবেষণাকর্মী বাংলাদেশ সরকার