গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
গাইবান্ধা
web: dpegaibandh.gov.bd

স্মারক নং: ৩৮.০১.৩২০০.০০০.৩৯.০০১.২০২৬. ৯২১

তারিখঃ ১০ মে ২০২৬

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯ এর মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য কোটেশন (RFQM) বিজ্ঞপ্তি

প্রতি,

....
....

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০২৫-এর ৯০ থেকে ৯৪ নং বিধি এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬-এর ৩২ নং ধারা অনুযায়ী কোটেশনের জন্য অনুরোধ পদ্ধতি (RFQM)-এর অধীনে বর্ণিত ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং SRFQ উপর ভিত্তি করে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়লয়-৩৯, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা এর মেরামত কাজ ও আসবাবপত্র ক্রয়ের নিমিত্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধা কর্তৃক ঠিকাদার/ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী/ সরবরাহকারী/ সাধারণ সরবরাহকারী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট হতে নিজস্ব লেটার প্যাডে সীলমোহরকৃত আবদ্ধ খামে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী কোটেশন আহ্বান করা যাচ্ছে।

১	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর
৩	মেরামত কাজ/ আসবাবপত্র সংগ্রহের পদ্ধতি	Request For Quotation Method (RFQM)
৪	কোটেশন আহ্বানকারীর নাম	লক্ষণ কুমার দাশ
৫	কোটেশন আহ্বানকারীর পদবী	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
৬	কোটেশন আহ্বানকারীর অফিস	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধা
৭	কোটেশন আহ্বানকারীর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম	মোবাইল: ০১৭২১০৫০৬০৭, ০১৭১১০৬৭৪০০ ফোন- ০২৫৮৭৭১০০৩৯ ই-মেইল : dpeogaiba@gmail.com
৮	কোটেশন বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ	৩৮.০১.৩২০০.০০০.৩৯.০০১.২০২৬.৮৯১ ০৬ মে ২০২৬
৯	কোটেশনের সূত্র নং ও তারিখ	৩৮.০১.৩২০০.০০০.৩৯.০০১.২০২৬.৭৭৯/১০ ২২ এপ্রিল ২০২৬
১০	কোটেশনের নাম/ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা এর মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয়
১১	কোটেশন প্রকাশের তারিখ	১০ মে ২০২৬ (বুধবার)
১২	কোটেশন ও সিডিউল সরবরাহের স্থান	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধা
১৩	কোটেশন ও সিডিউল গ্রহণকারী অফিস	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধা
১৪	কোটেশন বিজ্ঞপ্তি ও শিডিউল সরবরাহের শেষ তারিখ ও সময়	১৩ মে ২০২৬ অফিস চলাকালীন সময় (বুধবার)
১৫	কোটেশন ও সিডিউল জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়	১৪ মে ২০২৬ দুপুর ১২টা (বৃহস্পতিবার)
১৬	কোটেশন উন্মুক্তকরণের তারিখ ও সময়	১৪ মে ২০২৬ দুপুর ২.০০ ঘটিকা [(বৃহস্পতিবার) উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন)]

১৭	কোটেশন উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন অফিস	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধা
১৮	কোটেশন দাখিলকারীর যোগ্যতা ও কোটেশনের সাথে যেসব তথ্য সংযুক্ত করতে হবে।	দরদাতাকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলে মূলকপি (হালনাগাদ নবায়নকৃত) প্রদর্শন পূর্বক সত্যায়িত কপি দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে: ১. এ বিজ্ঞপ্তির কপি ২. নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্যাডে কোটেশন জমা দিতে হবে; ৩. কোটেশন পূরণকৃত ৪. হালনাগাদ/ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স; ৫. হালনাগাদ আয়কর দাখিল সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র; ৬. মূল্য সংযোজন কর (VAT) নিবন্ধন সনদপত্র; বা ৭. ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর (BIN) ৮. যেকোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে কমপক্ষে টাকা =১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) স্বত্বাধিকারীর ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট; ৯. স্বত্বাধিকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি। ১০.অন্যান্য যোগ্যতা যা কোটেশনে উল্লেখ রয়েছে।
১৯	কাজের/ সরবরাহের স্থান	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
২০	সংশ্লিষ্ট সেবার মান ও পরিমান	সংযুক্ত কোটেশনে ও বিজ্ঞপ্তির শর্ত মোতাবেক
২১	কার্য/ পণ্য সরবরাহের পর কিভাবে মূল্য পরিশোধ করা হবে	সিডিউল মোতাবেক কার্য/ পণ্য সরবরাহের পর ০২ (দুই) কপি বিল দাখিল করতে হবে। উপযুক্ত প্রতিনিধির প্রতিবেদনের পর জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে প্রদেয় চেকের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।
২২	বাজেট এবং অর্থের উৎস	সরকারি রাজস্ব খাত
২৩	সংরক্ষণ ক্ষমতা	কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সংগ্রাহক সত্তা সকল কোটেশন গ্রহণ কিংবা বাতিলের সমুদয় অধিকার সংরক্ষণ করেন।

অন্যান্য শর্তাবলি/ নির্দেশনা

১. পি.পি.এ-২০০৬ এবং পি.পি.আর-২০২৫ এর ক্রয় সংক্রান্ত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে।

২. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০২৫ এর নিয়ম ৯১(৬) অনুসারে কোটেশন সিকিউরিটি (অর্থাৎ টেন্ডার সিকিউরিটি) এবং পারফরম্যান্স সিকিউরিটির মতো কোনও সিকিউরিটির প্রয়োজন হবে না।

৩. RFQ-তে উল্লিখিত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০২৫-এর নিয়ম ৯৩(১), ৯৩(২) এবং ৯৪(১) নিয়ম অনুসারে কোটেশন জমা, খোলা এবং মূল্যায়ন যথাক্রমে পরিচালিত হবে।

৪. দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে ইউনিট-রেট এককালীনভিত্তি।

৫. শুধু মেরামত কাজ বা শুধু আসবাবপত্রের কোটেশন পৃথকভাবে দাখিল করা যাবে।

৬. নির্ধারিত শেষ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত দরপত্রগুলোর কোনো প্রকাশ্য উন্মোচন অনুষ্ঠিত হবে না।

৭. কোটেশনটি (নমুনা সংযুক্ত) যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে, প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষর ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে এবং উপরে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধায় জমা দিতে হবে।

৮. সিল করা খামে অথবা ই-মেইল dpeogaiba@gmail.com এর মাধ্যমে দরপত্র উপরে বর্ণিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জমা দিতে হবে। দরপত্র সম্বলিত খামের উপর স্পষ্টভাবে "[কাজের নাম উল্লেখ করুন]-এর জন্য

দরপত্র" লেখা থাকতে হবে এবং [তারিখ ও সময় উল্লেখ করুন]-এর আগে খুলবেন না। এখানে উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।

৯. ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ৬-এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সীলমোহর করা খামে আবদ্ধ করা হবে এবং, এইভাবে প্রাপ্ত সকল দরপত্র, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখের মধ্যেই, না খুলে মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটির কাছে প্রেরণ করা হবে।

১০. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০২৫ এর নিয়ম ৯২ (৪) অনুসারে ক্রয়কারী সংস্থা যথাযথভাবে নথিভুক্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণযোগ্য কারণের ভিত্তিতে সাত (৭) দিনের থ্রেশহোল্ড সাপেক্ষে কোটেশন জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াতে পারে।

১১. সকল দরপত্র অবশ্যই দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ থেকে কমপক্ষে ৩০ দিনের জন্য বৈধ থাকতে হবে।

১২. দরপত্রের সাথে জমা দেওয়া তথ্য এবং নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্রগুলি মূল্যায়ন করা হবে এবং চুক্তি প্রদানের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য দরপত্র নির্ধারণ করতে কমপক্ষে তিনটি (৩) গ্রহণযোগ্য দরপত্রের প্রয়োজন হবে।

১৩. মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর, ক্রয়কারী সংস্থা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ৯৪(৫) অনুসারে সফল দরদাতাকে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।

১৪. ত্রুটি দায়বদ্ধতার মেয়াদ ৬ মাস থাকবে।

১৫. ত্রুটি দায়বদ্ধতা সময়কালে যেকোনো দাবির বিপরীতে ঠিকাদারের প্রদেয় অর্থ থেকে চুক্তিমূল্যের (৫) শতাংশ হারে ধারণকৃত অর্থ (Retention Money) রাখা হবে।

১৬. চুক্তিটি প্রদান করা হলে, দরপত্র প্রদানকারীর দর বা মূল্যের মধ্যে মুনাফা ও খরচ এবং প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী প্রদেয় সকল প্রকার কর, শুল্ক, ফি এবং অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৭. দরদাতার দেওয়া মূল্য গৃহীত হলে, তা চুক্তির পুরো সময়কাল জুড়ে অপরিবর্তিত থাকবে।

১৮. যেকোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে কমপক্ষে টাকা =১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) তরল সম্পদ প্রদর্শনকারী আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র; যা ছাড়া দরপত্রটি অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

১৯. একক হারের ভিত্তিতে দাখিলকৃত দরপত্রে, একক হার বা মূল্য এবং উদ্ধৃত মোট পরিমাণের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য দেখা দিলে, একক হার বা মূল্যই প্রাধান্য পাবে। কথায় ও সংখ্যায় অমিল দেখা দিলে, কথায় প্রদত্ত মূল্যই প্রাধান্য পাবে। এককালীন ভিত্তিতে দাখিলকৃত দরপত্রের ক্ষেত্রে, সংখ্যা ও কথায় প্রদত্ত মূল্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে, কথায় প্রদত্ত মূল্যই প্রাধান্য পাবে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক করা গাণিতিক সংশোধনসমূহ মেনে নিতে দরপত্রদাতা বাধ্য থাকবেন।

২০. সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০২৫-এর ২৫ এবং ২৬ নং বিধি অনুসারে, ক্রয়কারী সংস্থার প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় দরপত্র প্রদানকারীদের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে স্বল্পমূল্যের দরপত্র (এসএলটি) হিসেবে যাচাই করা হবে।

২১. সফল দরদাতাকে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণপত্র ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জারি করা হবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করতে হবে।

২২. কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

২৩. অনুমোদিত কোটেশন দাতার বিল হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও অগ্রীম আয়কর কর্তন করা হবে।

২৪. বাংলায় অনুদিত কোটেশনের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে ইংরেজিতে কোটেশন (সংযুক্ত) দেখা যেতে পারে।

২৫. ক্রয়কারী সংস্থা সকল দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অথবা ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

তারিখ: ০৬ মে ২০২৬

লক্ষণ কুমার দাশ
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
গাইবান্ধা
ফোন: ০২৫৮৯৯৮০৫৩৩
ই-মেইল : dpeogaiba@gmail.com

বিতরণ: জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩. পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা
৫. সিভিল, সার্জন, গাইবান্ধা
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/ জনস্বাস্থ্য/ শিক্ষা প্রকৌশল, গাইবান্ধা
৭. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাইবান্ধা
৮. জেলা তথ্য অফিসার, গাইবান্ধা (বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ড ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৯. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা সদর (বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ড ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০. উপজেলা প্রকৌশলী, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা (বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ড ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১১. জনাব মোঃ মাহামুদুন নবী টিটুল, মহরীপাড়া, সাদুল্লাপুর রোড, গাইবান্ধা
১২. জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা
১৩. প্রধান শিক্ষক, জুবিলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
১৪. প্রধান শিক্ষক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
১৫. জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা (জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ড ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৬. নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট (অত্র কার্যালয়), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধা
১৭. অফিস কপি।

কোটেশন জমা দেওয়ার নমুনা
[লেটারহেড প্যাড ব্যবহার করুন]

অনুরোধপত্র নং: তারিখ:

প্রতি:
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
গাইবান্ধা

আমি/আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯ এর মেরামত কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সম্পাদন করার প্রস্তাব করছি।

১. **কাজের নাম লিখুন:**

২. আমাদের কোটেশনর মোট মূল্য হলো: **[পরিমাণটি সংখ্যায় এবং কথায় উভয়ভাবে লিখুন]**

৩. আমার/আমাদের দরপত্রটি RFQ নথিতে উল্লিখিত সময়কালের জন্য বৈধ থাকবে এবং এটি আমাদের উপর বাধ্যতামূলক থাকবে, এবং এর বৈধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় এটি গৃহীত হতে পারে।

৪. আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আপনার সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য আমার/আমাদের আইনগত সক্ষমতা রয়েছে এবং দুর্নীতি, প্রতারণা, যোগসাজশ, জবরদস্তিমূলক বা প্রতিবন্ধকতামূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আমি/আমরা অযোগ্য ঘোষিত হইনি। অধিকন্তু, আমি/আমরা চুক্তির সকল শর্তাবলী অনুচ্ছেদ সম্পর্কে এবং অঙ্গীকার করছি যে, কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করার ক্ষেত্রে বা কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমি/আমরা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হব না।

৫. আমি/আমরা এই RFQ প্রক্রিয়ায় আমার/আমাদের নিজের নামে, অন্য কোনো নামে বা ভিন্ন ভিন্ন নামে একাধিক দরপত্র জমা দিচ্ছি না। আমি/আমরা বুঝতে পারছি যে, একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আপনার লিখিত আমন্ত্রণটি আমাদের উপর বাধ্যতামূলক থাকবে।

৬. আমি/আমরা আপনার দ্বারা জারি করা RFQ ডকুমেন্টটি পরীক্ষা করেছি এবং এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। **[তারিখ যোগ করুন]**

৭. আমি/আমরা বুঝতে পারছি যে, আমার/আমাদের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই আপনি সমস্ত দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অথবা ক্রয় প্রক্রিয়াটি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৮. আমার/ আমাদের দ্বারা করা [সংখ্যা উল্লেখ করুন] টি সংশোধন BoQ-এর এই পৃষ্ঠায় যথাযথভাবে আদ্যক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার/ আমাদের অফারটি বৈধ। dd/mm/yy [কোটেশনর বৈধতার তারিখ উল্লেখ করুন] পর্যন্ত।

৯. আমার/ আমাদের কোটেশন ছক পূরণপূর্বক এতদসহ চাহিত সকল তথ্য সংযুক্ত করছি।

সংযুক্তি: -------- পাতা

কোটেশন প্রদানকারীর স্বাক্ষর, সীলমোহর ও তারিখ

গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯ এর মেরামত কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কোটেশন: অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬

অংশ ১: মেরামত কাজ

একক হারের ভিত্তিতে

পরিমাণ তালিকা

নং	কাজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কোটেশন প্রদানকারীর দ্বারা উদ্ধৃত একক হার বা মূল্য		পরিমাণ
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = ৪X৫
১.	১:৪ অনুপাতে সিমেন্ট-বালির (F.M. 1.2) মশলা দিয়ে ১২৫ মিমি প্রথম শ্রেণীর ইটের গাঁথুনি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: প্রয়োজনীয় মাচা (scaffolding) তৈরি করা, খাঁজ কাটা (raking out joints), বালু ধোয়া, ইট পরিষ্কার করা ও ব্যবহারের অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে ইট ভেজানো এবং গাঁথুনির পর কমপক্ষে ৭ দিন পানি দিয়ে কিউরিং করা। (পানি খরচ, বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ)	sqm	৬.০৩০ sqm			
২.	১:৪ অনুপাতে সিমেন্ট-বালির (F.M. 1.2) মশলা দিয়ে ন্যূনতম ১২ মিমি পুরু প্লাস্টার এবং তার ওপর নিট সিমেন্ট ফিনিশিং (Dado হিসেবে ১৫০ মিমি পর্যন্ত)। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: বালু ধোয়া, ফিনিশিং এবং কমপক্ষে ৭ দিন কিউরিং, পানি ও বিদ্যুতের খরচ, মাচা তৈরি ইত্যাদি। (পানি খরচ, বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ)	sqm	১৯.০০৩ sqm			
৩.	১:৫ অনুপাতে সিমেন্ট-বালির (F.M. 1.2) মশলা দিয়ে দেয়ালের ভেতরের এবং বাইরের পৃষ্ঠে ন্যূনতম ১২ মিমি পুরু প্লাস্টার। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: বালু ধোয়া, ওয়াল পরিষ্কার করা, কমপক্ষে ৭ দিন কিউরিং, পানি ও বিদ্যুতের খরচ, মাচা তৈরি ইত্যাদি। (পানি খরচ, বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ)	sqm	১০২.২৭৫ sqm			

নং	কাজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কোটেশন প্রদানকারীর দ্বারা উদ্ধৃত একক হার বা মূল্য		পরিমাণ
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = ৪X৫
৪.	কালার ওয়াশ ও চুনকাম (দুই কোট) **উপাদান:** Yellow Orchard বা অন্য কোনো কালার পিগমেন্ট ব্যবহার করে দুই কোট কালার ওয়াশ। **প্রস্তুতি:** কমপক্ষে ১২ ঘন্টা আগে চুন ভিজিয়ে রেখে মিশ্রণ তৈরি করা এবং তাতে নীল (Blue) ও আঠা (Gum) মেশানো। **প্রয়োগ পদ্ধতি:** প্রতিটি কোট দেওয়ার সময় একবার লম্বালম্বি এবং একবার আড়াআড়িভাবে ব্রাশ দিয়ে ঘষতে হবে। আগের কোটটি শুকানোর পর পরবর্তী কোট প্রয়োগ করতে হবে। **পরিচ্ছন্নতা:** কাজ শুরু করার আগে দেয়াল থেকে আলগা ময়লা পরিষ্কার করা এবং কাজ শেষে মেঝে, দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেটর থেকে রঙের দাগ ধুয়ে পরিষ্কার করা। **অন্যান্য:** এতে মাচা তৈরি (Scaffolding), পানি খরচ, বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	sqm	৩৬৩.০৯০ sqm			
৫.	টয়লেট ফ্লোরে হোমোজেনাস ফ্লোর টাইলস সরবরাহ ও স্থাপন: দেশি তৈরি GP (Gress Porcellanto) গ্লেজড (Glazed) বা আনগ্লেজড (Unglazed) সমজাতীয় (Homogeneous) ফ্লোর টাইলস সরবরাহ, ফিটিং এবং ফিক্সিং করা; যা BDS ISO 13006: 2015 মানসম্মত, পানি শোষণ ক্ষমতা ≥ 0.5%, মডুলাস অফ রাপচার (MOR) ≥ 27 N/mm^2, যেকোনো রঙের এবং ডিজাইনের। এটি ১:৪ অনুপাতে ২০ মিমি পুরু সিমেন্ট-বালির (F.M. 1.2) মশলার স্তরের ওপর বসাতে হবে। এর মধ্যে সাদা সিমেন্ট দিয়ে জয়েন্টগুলো কাটা ও ভরাট করা এবং যত্ন সহকারে টাইলসগুলো সঠিক নিয়মে বসানো ও ফিনিশিং করা অন্তর্ভুক্ত। **GP (homogeneous) ৪০০ মিমি x ৪০০ মিমি ফ্লোর টাইলস।** এতে পানি খরচ, বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	sqm	৬.৩৮০ sqm			

নং	কাজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কোটেশন প্রদানকারীর দ্বারা উদ্ধৃত একক হার বা মূল্য		পরিমাণ
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = ৪X৫
৬.	**পিভিসি বোর্ড ফলস সিলিং (PVC Board False Ceiling)** অনুমোদিত ডিজাইনের ৬০০ মিমি x ৬০০ মিমি সাইজের এবং ন্যূনতম ৩৫% পিভিসি (PVC) সমৃদ্ধ সেরা মানের পিভিসি বোর্ড ফলস সিলিং (ড্রপ/প্লেইন) সরবরাহ, ফিটিং এবং ফিক্সিং করা। এটি যেকোনো রঙের অ্যালুমিনিয়াম/পাউডার কোটেড অ্যালুমিনিয়াম টি-বার (T-bar) এবং ন্যাচারাল অ্যানোডাইজড ফিনিশ ফ্রেমের সাহায্যে তৈরি হবে। সিলিং থেকে ১২ SWG ডাবল প্লাই তারের মাধ্যমে ৬০০ মিমি x ৬০০ মিমি গ্রিডে এটি ঝুলিয়ে রাখা হবে, যা রয়েল প্লাগ (rowel plug), স্ক্রু, হুক, পেরেক ইত্যাদির মাধ্যমে সিলিংয়ের সাথে আটকানো থাকবে। নিচের তলে সোজা লাইন এবং কাঙ্ক্ষিত ফিনিশিং লেভেল বজায় রাখতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উল্লম্ব কাঠের স্ট্রাট (wooden strut) ব্যবহার করতে হবে। ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিনের সাহায্যে স্ল্যাব বা বিমে ছিদ্র করা এবং কাজ চলাকালীন কোনো ক্ষতি হলে তা মেরামত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে আলোকসজ্জার (lighting) ও ফ্যান ঝুলানোর সংস্থান থাকতে হবে। সমস্ত মালামাল, বিদ্যুৎ খরচ, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, মাচান (scaffolding), স্থাপনের মজুরি, স্ক্রু, পেরেক ইত্যাদিসহ ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। পরিমাপ কেবল ফিনিশড সারফেস এরিয়ার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হবে। **৬ মিমি পুরু পিভিসি বোর্ড ফলস সিলিং।** এতে বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	sqm	৭৬.৩১৫ sqm			

নং	কাজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কোটেশন প্রদানকারীর দ্বারা উদ্ধৃত একক হার বা মূল্য		পরিমাণ
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = ৪X৫
৭.	**বারান্দার গ্রিল** ডিজাইন অনুযায়ী যেকোনো অবস্থানে উভয় দিকে ১০০ মিমি পর পর (C/C) ১০ মিমি ব্যাসের M.S. রড দিয়ে তৈরি বারান্দার গ্রিল সরবরাহ, ফিটিং এবং ফিক্সিং করা। এর বাইরের ফ্রেম হবে ২৫ মিমি x ২৫ মিমি x ৬ মিমি সাইজের M.S. অ্যাঙ্গেলের। এর মধ্যে গ্রিল তৈরি (fabricating), প্রতিটি পয়েন্টে ওয়েল্ডিং করা এবং এক কোট মরিচারোধক পেইন্টিং (রেড-অক্সাইড) করা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও বিদ্যুৎ খরচ, যন্ত্রপাতি ও প্ল্যান্ট, ওয়ার্কশপ চার্জ এবং মালামাল বহনের খরচ এর অন্তর্ভুক্ত। R.C.C. বা ইটের গাঁথুনিতে খাঁজ কাটা এবং কাজ শেষে C.C. (১:১.৫:৩) দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ স্থান মেরামতসহ সমস্ত ফ্লোরের জন্য কাজ সম্পন্ন করে ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে মোট ওজন প্রায় ১৭ কেজি হতে হবে এবং প্রতি কেজি ওজনের কম-বেশির জন্য বর্গমিটার প্রতি ১০০.০০ টাকা হারে যোগ বা বিয়োগ করা হবে। এতে বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	sqm	৮.০৪০ sqm			
৮.	**এম.এস. ফোল্ডিং গেট** ১২ মিমি x ১২ মিমি এম.এস. (MS) স্কয়ার সলিড বার এবং ২৫ মিমি x ২৫ মিমি x ৬ মিমি এম.এস. অ্যাঙ্গেল বক্স ফ্রেম দিয়ে তৈরি সাধারণ টাইপের এম.এস. ফোল্ডিং গেট তৈরি, সরবরাহ এবং ফিটিং-ফিক্সিং করা। এর উভয় প্রান্তে কলাম বা দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ৪০ মিমি x ৪০ মিমি x ৬ মিমি অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি দুটি ফিক্সড বক্স পোস্ট থাকবে। এর মধ্যে লকিং ব্যবস্থা এবং মূল গেটের বাইরের ফ্রেমের সাথে ৩৮ মিমি x ৩৮ মিমি x ৬ মিমি এম.এস. অ্যাঙ্গেল ক্ল্যাম্প লাগানো অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ল্যাম্পগুলো আর.সি.সি. (R.C.C.) বা আর.সি.সি. কোর পিলারের ভেতরে ১:২:৪ অনুপাতে সিমেন্ট কংক্রিট দিয়ে গেঁথে দিতে হবে। এর মধ্যে ছিদ্র করা, ক্ষতিগ্রস্থ স্থান মেরামত করা, ফিনিশিং এবং কিউরিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী রিভেটিং (riveting), ওয়েল্ডিং এবং এক কোট মরিচারোধক প্রাইমারের ওপর অনুমোদিত উন্নত মানের সিনথেটিক এনামেল পেইন্টের দুই কোট ফিনিশিং দিতে হবে। এতে বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	sqm	৪.০৮৭ sqm			

অংশ ২ : আসবাবপত্র সরবরাহ

নং	কাজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কোটেশন প্রদানকারীর দ্বারা উদ্ধৃত একক হার বা মূল্য		পরিমাণ
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = ৪X৫
৯.	**স্টিল আলমারি সরবরাহ:** অনুমোদিত ডিজাইন এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রয়ারসহ স্টিল আলমারি (সাইজ: ১.৮৩ মি. X ০.৯১ মি. X ০.৬১ মি.) সরবরাহ করা। এর সামনের অংশ এবং দুই পাশের সমান্তরাল অংশ ১৮ BWG MS শিট এবং পেছনের অংশ ২০ BWG MS শিট দিয়ে তৈরি হতে হবে। এর মধ্যে উন্নত মানের সিনথেটিক (বার্জার বা সমমানের) এনামেল পেইন্ট করা, ওয়েল্ডিং, সারফেস মসৃণ করা, ডেন্টিং পয়েন্ট ঠিক করা, দুই সেট চাবিসহ মানসম্মত লক লাগানো এবং ড্রয়ারে লক লাগানো অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত দরের মধ্যে নির্বাচিত স্কুলে আসবাবপত্র পৌঁছে দেওয়ার খরচ অন্তর্ভুক্ত এবং এতে বিদ্যুত খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	sqm	১.০০০			
১০	**স্টিল ফাইল ক্যাবিনেট সরবরাহ:** অনুমোদিত ডিজাইন এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৪টি ড্রয়ারসহ স্টিল ফাইল ক্যাবিনেট (সাইজ: ১.৩৭ মি. X ০.৪৬ মি. X ০.৬১ মি.) সরবরাহ করা। এটি ১৮ BWG MS শিট দিয়ে তৈরি হতে হবে। এর মধ্যে উন্নত মানের সিনথেটিক (বার্জার বা সমমানের) এনামেল পেইন্ট করা, ওয়েল্ডিং, সারফেস মসৃণ করা, ডেন্টিং পয়েন্ট এবং যাবতীয় ফিনিশিং অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও দুই সেট চাবিসহ মানসম্মত লক লাগানো এবং ড্রয়ারে লক লাগানোসহ সমস্ত কাজ ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের (E-I-C) নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত দরের মধ্যে নির্বাচিত স্কুলে আসবাবপত্র পৌঁছে দেওয়ার খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	সংখ্যা	১.০০০			

নং	কাজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কোটেশন প্রদানকারীর দ্বারা উদ্ধৃত একক হার বা মূল্য		পরিমাণ
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = ৪x৫
১১	**হাই বেঞ্চ সরবরাহ:** উন্নত মানের পাকা এবং অসার কাঠ (seasoned wood) যেমন-কাঁঠাল, শীলকড়ই, চিটাগাং সেগুন কাঠের উপরিভাগসহ (Top) হাই বেঞ্চ (সাইজ: ১.১২৫ মি. X ০.৩৫ মি. X ০.৬ মি.) সরবরাহ করা। এর পায়া এবং কাঠামো স্টিল অ্যাঙ্গেল দিয়ে বক্স আকারে তৈরি হবে, যা যথাযথভাবে ওয়েল্ডিং করা (১২ মিমি ওয়েল্ডিং দৈর্ঘ্য, প্রতিটি ৫০ মিমি পর পর) এবং কোল্ড বেন্ডিং পদ্ধতিতে কোণাগুলো গোলাকার করা হবে। লোহার কাঠামোর বাইরের অংশে এক কোট প্রাইমারের ওপর অনুমোদিত উন্নত মানের এনামেল পেইন্টের দুই কোট ফিনিশিং দিতে হবে। কাঠের উপরিভাগে তিন কোট উন্নত মানের বার্নিশ করতে হবে। স্টিল অ্যাঙ্গেল বক্স তৈরি, ফিনিশিং, সব অংশ জোড়া দেওয়া, উন্নত মানের পিভিসি স্টপার লাগানো, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও মাপের নাট-বোল্ট দিয়ে আটকানো এবং প্যাকিং করাসহ যাবতীয় কাজ ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের (E-I-C) নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত দরের মধ্যে নির্ধারিত স্কুলে আসবাবপত্র পৌঁছে দেওয়ার খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	সংখ্যা	১০.০০০			
১২	**লো বেঞ্চ সরবরাহ:** উন্নত মানের পাকা এবং অসার কাঠ (seasoned wood) যেমন-কাঁঠাল, শীলকড়ই, গামারি বা চিটাগাং সেগুন কাঠের উপরিভাগসহ (Top) লো বেঞ্চ (সাইজ: ১.৩৫ মি. X ০.২৫ মি. X ০.৩৭৫ মি.) সরবরাহ করা। এর পায়া এবং কাঠামো স্টিল অ্যাঙ্গেল দিয়ে বক্স আকারে তৈরি হবে, যা যথাযথভাবে ওয়েল্ডিং করা (১২ মিমি ওয়েল্ডিং দৈর্ঘ্য, প্রতিটি ৫০ মিমি পর পর) এবং কোল্ড বেন্ডিং পদ্ধতিতে কোণাগুলো গোলাকার করা হবে। লোহার কাঠামোর বাইরের অংশে এক কোট প্রাইমারের ওপর অনুমোদিত উন্নত মানের এনামেল পেইন্টের দুই কোট ফিনিশিং দিতে হবে। কাঠের উপরিভাগে তিন কোট উন্নত মানের বার্নিশ করতে হবে। স্টিল অ্যাঙ্গেল বক্স তৈরি, ফিনিশিং, সব অংশ জোড়া দেওয়া, উন্নত মানের পিভিসি স্টপার লাগানো, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও মাপের নাট-বোল্ট দিয়ে আটকানো এবং প্যাকিং করাসহ যাবতীয় কাজ ড্রয়িং (যদি	সংখ্যা	৯.০০০			

নং	কাজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কোটেশন প্রদানকারীর দ্বারা উদ্ধৃত একক হার বা মূল্য		পরিমাণ
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = ৪X৫
	থাকে) এবং ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের (E-I-C) নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত দরের মধ্যে নির্ধারিত স্কুলে আসবাবপত্র পৌঁছে দেওয়ার খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।					
১৩	**বেঞ্চে ফ্রেঞ্চ পালিশ** সরবরাহকৃত সকল বেঞ্চে ফ্রেঞ্চ পালিশ ২ কোট লাগানো। উল্লিখিত দরের মধ্যে ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্কসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত।	sqm	**৫.১২৬**			
					মোট পরিমাণ (অংকে)	
			মোট পরিমাণ (কথায়)			

কোটেশন প্রদানকারীর স্বাক্ষর, সীলমোহর ও তারিখ

গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯
এর মেরামত কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কোটেশন: অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬

Part : 1

Scheme Code : 13224-26-10058
Road Code :
Financial Year : 2025-2026
Name of the Scheme : Reair Work of Shishu Kalyan Primary School -39 Under Gaibandha, Sadar Upazila, Dist: Gaibandha.

SL No	Item Code	Description of Work	Unit	Location / Component	Length	Width	Height / Depth	Area / Volume	No of Item	Total Qty of Works
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	5.04.16	125 mm brick works with first class bricks with cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) and making bond with connected walls including necessary scaffolding, raking out joints, cleaning and soaking the bricks for at least 24 hours before use and washing of sand, curing at least for 7 days in all floors including cost of water, electricity and other charges etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M) In ground floor (PWD 04.16)	sqm	Ver Wall	(5.00+3.50)*2	0.900		6.030	1.00	6.030
										6.030
2.	5.12.04	Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1.2) plaster with neat cement finishing to dado with cement (1:4) up to 150 mm including washing of sand, finishing the edges and corners and curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M) ground floor. [PWD 15.3]	sqm	Room Back Side Wall	14.600	0.650		9.490	1.00	9.490
				" South Side	5.300	0.450		2.385	1.00	2.385
				Black Board	1.980	1.200		2.376	3.00	7.128
										19.003
3.	5.12.05	Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1.2) plaster (1:6) having with fresh cement to both inner and outer surface of wall, finishing the edges and corners including washing of sand, cleaning the surface, curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M) ground floor.[PWD 15.4]	sqm	Ver Wall	6.700	0.900		6.030	2.00	12.060
				Room Back Side Wall	14.600	3.050		44.530	1.00	44.530
				" South Side	5.300	3.050		16.165	1.00	16.165
				Toilet Inside	7.300	1.200		8.760	2.00	17.520
				" Oute Side Wall	5.000	2.400		12.000	1.00	12.000
										102.275

গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯
এর মেরামত কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কোটেশন: অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬

SL No	Item Code	Description of Work	Unit	Location / Component	Length	Width	Height / Depth	Area / Volume	No of Item	Total Qty of Works
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	5.16.14	Colour wash with yellow orchard/any other colour pigment by two coats over a prime coat of white wash, lime mixture prepared at least 12 hours before use, slacking stone lime, supplying of gums, blue, stirring thoroughly, removing the floating materials from the mixer, surface cleaning to free from all foreign materials before application of each coat, applying one vertical and one horizontal wash for each coat and successive coat is to be applied after drying up of previous coat including hair brass, providing necessary scaffolding and cleaning plinth, floors, doors, windows, portions and ventilators by washing, rubbing, oiling if necessary after white wash for all floors including cost of water, electricity and other charges etc. complete in all respect in all floors and accepted by the Engineer-in-charge. [PWD 16.13]	sqm	Out Side Wall	48.100	3.500		168.350	1.00	168.350
				Ver Column	1.400	2.710		3.794	4.00	15.176
				Toilet Wall	6.000	2.400		14.400	1.00	14.400
				Door	1.000	2.130		2.130	4.00 (-)	8.520
					0.750	2.130		1.598	2.00 (-)	3.196
				Window	1.500	1.200		1.800	9.00 (-)	16.200
				In Side Wall Teacher Room	17.100	3.000		51.300	1.00	51.300
				" Class Room	19.100	3.000		57.300	1.00	57.300
					18.500	3.000		55.500	1.00	55.500
					17.900	3.000		53.700	1.00	53.700
				Door	1.000	2.130		2.130	4.00 (-)	8.520
				Window	1.500	1.200		1.800	9.00 (-)	16.200
										363.090
5.	5.15.01.2	Supplying, fitting and fixing country made GP(Gress Porcellanto) - glazed or unglazed homogeneous floor tiles complying BDS ISO 13006: 2015, water absorption ≤ 0.5%, modulus of rupture (MOR) ≥ 27 N/mm2, irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) base and raking out the joints with white cement including cutting and laying the tiles in proper way and finishing with care etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor (PWD 06.1) GP (homogeneous) 400 mm x 400 mm floor tiles	sqm	Toilet Floor	1.450	2.200		3.190	2.00	6.380
										6.380

গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯
এর মেরামত কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কোটেশন: অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬

SL No	Item Code	Description of Work	Unit	Location / Component	Length	Width	Height / Depth	Area / Volume	No of Item	Total Qty of Works
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	5.17.06.1	Supplying, fitting and fixing of best quality PVC board false ceiling (Drop/Plain) of size 600 mm x 600 mm of approved design, minimumn PVC content of 35%, framing by aluminium/ powder coated aluminium T-bar of any colour and of natural anodized finish suspended in 600 mm x 600 mm grid from ceiling by 12 SWG double ply wire, fixed to the ceiling by rowel plug, screws, hooks, nails etc., maintaining straight lines and desired finished level at bottom face including vertical wooden strut as required, making holes in slabs or beams by electric drill machine and mending good the damages, if any during execution of the work, including the provisions of lighting arrangement,also including cost of all materials, electricity, accessories, scaffoldings, labour for installation, screws, nails, etc. all complete as per drawing, design and accepted by the Engineer-in-charge. Measurement will be taken as per finished surface area. [PWD 18.1.6] 6 mm thick PVC board false ceiling [PWD 18.1.6.1]	sqm	Teacher Room	4.000	3.040		12.160	1.00	12.160
				Class Room	14.100	4.550		64.155	1.00	64.155
										76.315
7.	5 10.06	Supplying, fitting and fixing veranda grill made of 10 mm dia M.S. rod provided @ 100 mm c/c in any position both ways as per design with outside frame 25 mm x 25 mm x 6 mm M.S. angle including fabricating, welding in each point, painting a coat of anti-corrosive painting (Red-Oxide), including cost of electricity, tools and plants, workshop charges, carriage of the same including cutting groves in the R.C.C. or brick work, mending good the damages with C.C. (1:1.5:3) etc. complete for all floors accepted by the Engineer-in-charge. (Total weight per sqm should be aprox. 17 kg and add or deduct @ Tk. 100.00 for each kg/sqm excess or less respectively) [PWD 13.6]	sqm	Ver Wall	(5.00+3.50)*2	1.200		8.040	1.00	8.040
										8.040
8.	5.18.11	Manufacturing, supplying, fitting, fixing of ordinary type M.S. folding gate with 12mm x 12mm MS square solid bar and 25 mm x 25mm x 6 mm MS angle box frame and two nos outer side fixed box post made with 40 mm x 40 mm x 6 mm angle at both ends attached to column/wall side including locking arrangement providing 38 mm x 38 mm x 6 mm M.S. angle clamps fitted and fixed with the outer frame of the main gate, the clamp being embedded in R.C.C. or R.C.C. core pillar with cement concrete (1:2:4) in masonry including cutting holes and mending good the damages, finishing, curing etc. including riveting, welding as and where necessary, painting two coats with approved quality of synthetic enamel paint over a coat of priming of anti-corrosive paint etc. all complete as per drawing, design and accepted by the Engineer-in-charge. (Rate is excluding the cost of paint) [PWD 19.7]	sqm	Gate	1.900	2.130		4.047	1.00	4.047
										4.047

গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯
এর মেরামত কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কোটেশন: অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬

SL No	Item Code	Description of Work	Unit	Location / Component	Length	Width	Height / Depth	Area / Volume	No of Item	Total Qty of Works
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	11.26	Supplying Steel Almirah (Size:1.83mx0.91mx0.61m) with required number of drawers, made of 18 BWG MS sheet at front and two parallel sides and 20 BWG MS sheet at back side as per approved design and specification in/c superior quality painting with synthetic (BERGER/equivalent) enamel paint in/c welding, plane surfacing, denting points, fitting and fixing standard lock with two sets of keys and also lock in drawers etc. all complete as per direction of the E-I-C. (Rate is inclusive of delivering the furniture at the selected school).	each					1.000	1.00	1.000
										1.000
10.	11.28	Supplying Steel File Cabinet (Size:1.37m x0.46mx0.61m) with 4 drawers made of 18 BWG MS sheet as per approved design and specification in/c superior quality painting with synthetic (BERGER/equivalent) enamel paint, welding, plain surfacing, denting points all finishing, fitting and fixing standard lock with two sets of keys and also lock in drawers etc. all complete as per direction of the E-I-C. (This item includes delivering the furniture at the instructed place).	each					1.000	1.00	1.000
										1.000
11.	11.01.01	Supply of furniture for Primary School Supplying High Bench (Size : 1.125mx0.35mx0.6m) with top made of best quality seasoned wood (well matured and sapless) like Jack wood, Silkarai, Gamari and Chittagong Teak. Legs and structures be made of steel angle in box form, welded (12mm weld length @ 50mm c/c all through angle box), cold bended and formed round corners. Exposed faces of all iron components shall be painted and finished with 2 coats of best quality prior approved enamel paint over a coat of priming and wood surfaces to be varnished with best quality varnish in 3 coats, fabrication of steel angle box, finishing, assembling of all components, providing best quality PVC stoppers, fixing with requisite numbers and sizes of nuts and bolts and packing, etc all complete as shown in the drawing (if provided) and as per direction of the E-I-C. (Rate is inclusive of delivering the furniture at the selected school).	each					1.000	10.00	10.000
										10.000

গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৯
এর মেরামত কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কোটেশন: অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬

de	Description of Work	Unit	Location / Component	Length	Width	Height / Depth	Area / Volume	No of Item	Total Qty of Works
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Supply of furniture for Primary School Supplying Low Bench (Size : 1.35mx0.25mx0.375m) with top made of best quality seasoned wood (well matured and sapless) like Jack wood, Silkarai, Gamari and Chittagong Teak. Legs and structures be made of steel angle in box form, welded (12mm weld length @ 50mm c/c all through angle box), cold bended and formed round corners. Exposed faces of all iron components shall be painted and finished with 2 coats of best quality prior approved enamel paint over a coat of priming and wood surfaces to be varnished with best quality varnish in 3 coats, fabrication of steel angle box, finishing, assembling of all components, providing best quality PVC stoppers, fixing with requisite numbers and sizes of nuts and bolts and packing, etc all complete as shown in the drawing (If provided) and as per direction of the E-I-C. (Rate is inclusive of delivering the furniture at the selected school).	each					1.000	9.00	9.000
									9.000
051.2	Renewing of french polishing: 2 coat [PWD 32.51.2]	sqm	Bench	1.200	0.428		0.514	10.00	5.140
							0.014	1.00 (-)	0.014
									5.126

. Abdur Razzak Sarker)
Sub Astt. Engineer
.GED, GAIBANDHA-S
GAIBANDHA

(Md.Bablu Mia)
Upazila Engineerer
LGED, GAIBANDHA-S
GAIBANDHA

24/10/25
(Lakhan Kumar Das)
District Primary Education Officer
, GAIBANDHA
GAIBANDHA